

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804  
Prüfbericht Oktober 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
180940754	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	31.10.2018	10:45	14,0	farblos, klar	0,68	7,65	0	0	0	0	0	0
180940766	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	31.10.2018	10:50	13,4	farblos, klar	0,94	7,64	0	0	0	0	0	0
180940769	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	31.10.2018	10:55	14,2	farblos, klar	1,10	7,60	0	0	0	0	0	0
180940778	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	31.10.2018	11:00	14,2	farblos, klar	0,52	7,72	0	0	0	0	0	0
180940780	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:20	12,0	farblos, klar	0,65	7,85	0	0	0	0	0	0
180940782	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:30	13,5	farblos, klar	0,56	7,80	0	0	0	0	0	0
180940784	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:04	13,6	farblos, klar	0,66	7,68	0	0	0	0	0	0
180940787	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	09:45	10,6	farblos, klar	0,65	7,73	0	0	0	0	0	0
180940789	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:35	8,0	farblos, klar	0,57	7,88	0	0	0	0	0	0
180940791	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:24	12,2	farblos, klar	0,60	7,86	0	0	0	0	0	0
180940793	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:06	12,2	farblos, klar	0,59	7,78	0	0	0	0	0	0
180940795	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:00	12,6	farblos, klar	0,58	7,80	0	1	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804  
Prüfbericht Oktober 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
180940797	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:12	11,0	farblos, klar	0,60	7,86	0	0	0	0	0	0
180940799	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	09:40	13,8	farblos, klar	0,62	7,75	0	0	0	0	0	0
180940801	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:40	10,6	farblos, klar	0,50	7,77	0	0	0	0	0	0
180940803	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	10:16	10,2	farblos, klar	0,57	7,94	0	0	0	0	0	0
180940805	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	31.10.2018	09:30	13,0	farblos, klar	0,62	7,74	0	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 07. November 2018