

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdiensite



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500648363
Prüfbericht 4661129 (Januar 2020)

| Probe | Probenbezeichnung | Entnahmedatum | Uhrzeit | Wassertemperatur °C | Aussehen | Freies Chlor mg/l | pH-Wert | Trübung | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0 | Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0 | Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0 | Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0 |
|-----------|--|---------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|---------|---------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 191389724 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1 | 29.01.2020 | 10:05 | 12,2 | farblos, klar | 0,94 | 7,63 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389727 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2 | 29.01.2020 | 10:15 | 12,3 | farblos, klar | 1,23 | 7,54 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389728 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3 | 29.01.2020 | 10:20 | 11,5 | farblos, klar | 0,43 | 7,57 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389729 | Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4 | 29.01.2020 | 10:30 | 12,0 | farblos, klar | 1,20 | 7,57 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389731 | Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | - | - | - | - | - | - | Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug nicht mehr vorhanden | | | | | |
| 191389736 | Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:50 | 10,5 | farblos, klar | 0,96 | 7,81 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389737 | Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | - | - | - | - | - | - | Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt | | | | | |
| 191389738 | Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:00 | 12,0 | farblos, klar | 0,92 | 7,64 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389740 | Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:40 | 9,0 | farblos, klar | 0,69 | 7,86 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389741 | Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:45 | 7,8 | farblos, klar | 0,76 | 7,86 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389742 | Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:05 | 10,7 | farblos, klar | 0,64 | 7,79 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500648363
 Prüfbericht 4661129 (Januar 2020)

| Probe | Probenbezeichnung | Entnahmedatum | Uhrzeit | Wassertemperatur °C | Aussehen | Freies Chlor mg/l | pH-Wert | Trübung | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100 | Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0 | Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0 | Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0 | Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0 |
|-----------|--|---------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|---------|---------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 191389743 | Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:25 | 11,0 | farblos, klar | 1,19 | 7,72 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389747 | Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:10 | 11,0 | farblos, klar | 0,80 | 7,83 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389748 | Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 08:45 | 9,4 | farblos, klar | 0,90 | 7,74 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389749 | Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 08:30 | 11,5 | farblos, klar | 1,05 | 7,73 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389750 | Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:35 | 8,3 | farblos, klar | 0,87 | 7,94 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389801 | Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:30 | 12,1 | farblos, klar | 0,63 | 7,71 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191389802 | Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 10:00 | 11,3 | farblos, klar | 1,11 | 7,65 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200113135 | Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 09:15 | 11,6 | farblos, klar | 0,77 | 7,65 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200113134 | Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch | 29.01.2020 | 08:55 | 10,7 | farblos, klar | 0,73 | 7,65 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

i. t. Andra

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 05. Februar 2020